附表 1 单价分析表

土方开挖（Ⅲ类土，上口宽 1-2m，深≤1.5m）

定额编号：	01023			单位：	100m³
工作内容：	挖槽,抛土并倒运到槽边两侧 0.5m 以内,修整底、边				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					4531.89
（一）直接费					4349.23
（1）人工费					4222.55
	人工	工时	213.80	19.75	4222.55
（2）材料费					126.68
	零星材料费	%	3.00	4222.55	126.68
（二）其他直接费		%	4.20	4349.23	182.67
二 间接费		%	4.50	4531.89	203.94
三 利润		%	7.00	4735.83	331.51
四 税金		%	9.00	5067.34	456.06
五扩大系数		%	10.00	5523.40	552.34
	合计				**6075.74**

M7.5 水泥砂浆砌砖

定额编号：	03007			定额单位：	100m^3
工作内容：	拌浆、洒水、砌筑、勾缝				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					58209.55
（一）直接费					55863.29
（1）人工费					17561.70
	人工	工时	889.20	19.75	17561.70
（2）材料费					38025.09
	砖	千块	53.40	496.15	26494.41
	M7.5 水泥砂浆	m^3	25	453.66	11341.50
	其他材料费	%	0.5	37835.91	189.18
（3）机械使用费					276.50
	混凝土（砂浆）搅拌机 0.4m^3	台时	4.50	48.46	218.07
	胶轮车	台时	59.02	0.99	58.43
（二） 其他直接费		%	4.20	55863.29	2346.26
二 间接费		%	4.50	58209.55	2619.43
三 利润		%	7.00	60828.98	4258.03
四价差					1915.75
	M7.5 水泥砂浆	m^3	25	76.63	1915.75
五 税金		%	9.00	67002.76	6030.25
六扩大系数		%	10.00	73033.00	7303.30
	合计				**80336.30**

M10 浆砌抹面

定额编号：	03079			定额单位：	100m^2
工作内容：	冲洗、制浆、抹粉、压光				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					2985.67
（一）直接费					2865.33
（1）人工费					1694.55
	人工	工时	85.80	19.75	1694.55
（2）材料费					1145.12
	M10 砂浆	m^3	2.30	461.00	1060.30
	其他材料费	%	8.00	1060.30	84.82
（3）机械使用费					25.66
	泥浆搅拌机	台时	0.41	48.46	19.87
	胶轮车	台时	5.59	0.99	5.53
	其他机械费	%	1.00	25.40	0.25
（二）其他直接费		%	4.20	2865.33	120.34
二 间接费		%	4.50	2985.67	134.36
三 利润		%	7.00	3120.03	218.40
四 价差					184.35
	M10 砂浆	m^3	2.30	80.15	184.35
五 税金		%	9.00	3522.78	317.05
六扩大系数		%	10.00	3839.83	383.98
合计					**4223.81**

砌砖拆除

定额编号：	02001			定额单位：	100m^3
工作内容：	钻孔、撬移、解小、翻渣、清面；				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一 直接工程费					1708.29
（一）直接费					1639.43
（1）人工费					1449.65
	人工	工时	73.40	19.75	1449.65
（2）材料费					15.95
	合金钻头	个	1.02	13.25	13.52
	炸药	kg	25.78		
	雷管	个	23.54		
	导火线	m	63.8		
	导电线	m	116.4		
	其他材料费	%	18	13.52	2.43
（3）机械使用费					173.83
	手持式风钻	台时	4.92	32.12	158.03
	其他机械费	%	10	158.03	15.80
（二） 其他直接费		%	4.20	1639.43	68.86
二 间接费		%	4.50	1708.29	76.87
三 利润		%	7.00	1785.16	124.96
四 税金		%	9.00	1910.12	171.91
五 扩大系数		%	10.00	2082.03	208.20
	合计				**2290.23**

C20 混凝土筑底

定额编号：	04013			定额单位：	100m^3
工作内容：	模板制作、安装、拆除、凿毛、清晰、浇筑、养护等				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					73420.34
（一）直接费					70460.97
（1）人工费					17942.88
	人工	工时	908.50	19.75	17942.88
（2）材料费					52275.59
	锯材	m^3	0.86	1869.99	1608.19
	钢模板	kg	135.50	4.19	567.75
	铁件	kg	78.10	4.08	318.65
	C20 混凝土	m^3	113.00	432.36	48856.68
	其他材料费	%	1.80	51351.26	924.32
（3）机械使用费					242.51
	振捣器 1.1KW	台时	53.05	2.40	127.32
	风水（砂）枪	台时	2.00	41.78	83.56
	其他机械费	%	15.00	210.88	31.63
（二） 其他直接费		%	4.20	70460.97	2959.36
二 间接费		%	4.50	73420.34	3303.92
三 利润		%	7.00	76724.25	5370.70
四价差					26256.68
	C20 混凝土	m^3	113.00	232.36	26256.68
五 税金		%	9.00	108351.63	9751.65
六混凝土拌制		m^3	113.00	62.57	7070.41
七混凝土运输		m^3	113.00	15.34	1733.42
八扩大系数		%	10.00	126907.10	12690.71
	合计				**139597.81**

混凝土拆除

定额编号：	02003			定额单位：	100m³
工作内容：	钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面；				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一 直接工程费					7080.22
（一）直接费					6794.84
（1）人工费					2350.25
	人工	工时	119	19.75	2350.25
（2）材料费					3922.73
	合金钻头	个	2.55	13.25	33.79
	炸药	kg	40.75	80.75	3290.56
	雷管	个	37.31		
	导火线	m	100.90		
	导电线	m	184.03		
	其他材料费	%	18	3324.35	598.38
（3）机械使用费					521.85
	手持式风钻	台时	14.77	32.12	474.41
	其他机械费	%	10	474.41	47.44
（二） 其他直接费		%	4.20	6794.84	285.38
二 间接费		%	4.50	7080.22	318.61
三 利润		%	7.00	7398.83	517.92
四 价差					3078.66
	炸药	kg	40.75	75.55	3078.66
五 税金		%	9.00	10995.41	989.59
六 扩大系数		%	10.00	11985.00	1198.50
	合计				**13183.50**

素土夯实

定额编号：	01152			单位：	100m³
工作内容：			平土、刨毛、分层夯实和清理杂物等		
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					6910.18
（一）直接费					6631.66
（1）人工费					6438.50
	人工	工时	326	19.75	6438.50
（2）材料费					193.16
	零星材料费	%	3.00	6438.50	193.16
（二）其他直接费		%	4.20	6631.66	278.53
二 间接费		%	4.50	6910.18	310.96
三 利润		%	7.00	7221.14	505.48
四 税金		%	9.00	7726.62	695.40
五扩大系数		%	10.00	8422.02	842.20
	合计				**9264.22**

砂砾石回填（反滤层）

定额编号：	03002			定额单位：	100m^3
工作内容：	铺筑垫层、反滤层				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					28224.08
（一）直接费					27086.45
（1）人工费					10025.10
	人工	工时	507.60	19.75	10025.10
（2）材料费					17061.35
	碎石	m^3	81.60	164.59	13430.54
	砂	m^3	20.40	169.70	3461.88
	其他材料费	%	1.0	16892.42	168.92
（二） 其他直接费		%	4.20	27086.45	1137.63
二 间接费		%	4.50	28224.08	1270.08
三 利润		%	7.00	29494.16	2064.59
四价差					2033.88
	砂	m^3	20.40	99.70	2033.88
五 税金		%	9.00	33592.63	3023.34
六扩大系数		%	10.00	36615.97	3661.60
	合计				**40277.57**

C25 砼浇筑

定额编号：	04013			定额单位：	100m³
工作内容：	模板制作、安装、拆除、凿毛、清晰、浇筑、养护等				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					74571.04
（一）直接费					71565.30
（1）人工费					17942.88
	人工	工时	908.50	19.75	17942.88
（2）材料费					53379.91
	锯材	m^3	0.86	1869.99	1608.19
	钢模板	kg	135.50	4.19	567.75
	铁件	kg	78.10	4.08	318.65
	C25 混凝土	m^3	113.00	441.96	49941.48
	其他材料费	%	1.80	52436.06	943.85
（3）机械使用费					242.51
	振捣器 1.1KW	台时	53.05	2.40	127.32
	风水（砂）枪	台时	2.00	41.78	83.56
	其他机械费	%	15.00	210.88	31.63
（二） 其他直接费		%	4.20	71565.30	3005.74
二 间接费		%	4.50	74571.04	3355.70
三 利润		%	7.00	77926.74	5454.87
四价差					27341.48
	C25 混凝土	m^3	113.00	241.96	27341.48
五 税金		%	9.00	110723.09	9965.08
六混凝土拌制		m^3	113.00	62.57	7070.41
七混凝土运输		m^3	113.00	15.34	1733.42
八扩大系数		%	10.00	129492.00	12949.20
	合计				**142441.20**

钢筋制安

定额编号：	04068			定额单位：	1t
工作内容：	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					7320.79
（一）直接费					7025.71
（1）人工费					2054.00
	人工	工时	104	19.75	2054.00
（2）材料费					4613.25
	钢筋	t	1.06	4235.08	4489.18
	铁丝	kg	4	4.01	16.04
	电焊条	kg	7.22	8.01	57.83
	其他材料费	%	1.1	4563.06	50.19
（3）机械使用费					358.46
	钢筋调直机 4~14kw	台时	0.66	37.26	24.59
	风水（砂）枪	台时	1.71	41.78	71.44
	钢筋切断机 20kw	台时	0.44	44.46	19.56
	钢筋弯曲机Φ 6~40	台时	1.21	33.43	40.45
	交流电焊机 25KVA	台时	11.37	13.69	155.66
	其他机械费	%	15	311.70	46.76
（二） 其他直接费		%	4.20	7025.71	295.08
二 间接费		%	4.50	7320.79	329.44
三 利润		%	7.00	7650.22	535.52
四价差					1733.18
	钢筋	t	1.06	1635.08	1733.18
五 税金		%	9.00	9918.93	892.70
六扩大系数		%	10.00	10811.63	1081.16
	合计				**11892.79**

编织袋土石填筑

定额编号：	03053			单位：	100m³
工作内容：	装土、封包、堆筑				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					27386.37
（一）直接费					26282.50
（1）人工费					22949.50
	人工	工时	1162.00	19.75	22949.50
（2）材料费					3333.00
	粘土	m³	118.00	/	/
	砂砾石	m³	106.00	/	/
	编织袋	个	3300.00	1.00	3300.00
	其他材料费	%	1.00	3300.00	33.00
（二）其他直接费		%	4.20	26282.50	1103.87
二 间接费		%	4.50	27386.37	1232.39
三 利润		%	7.00	28618.75	2003.31
四 税金		%	9.00	30622.06	2755.99
五扩大系数		%	10.00	33378.05	3337.80
	合计				**36715.85**

编织袋土石拆除

定额编号：	03054			单位：	100m³
工作内容：	编织袋拆除等				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					3561.08
（一）直接费					3417.54
（1）人工费					3318.00
	人工	工时	168.00	19.75	3318.00
（2）材料费					99.54
	其他材料费	%	3.00	3318.00	99.54
（二）其他直接费		%	4.20	3417.54	143.54
二 间接费		%	4.50	3561.08	160.25
三 利润		%	7.00	3721.33	260.49
四 税金		%	9.00	3981.82	358.36
五扩大系数		%	10.00	4340.18	434.02
	合计				**4774.20**

防雨布苫盖

定额编号：	03005			单位：	100m²
工作内容：	场内运输、铺设、接缝				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					894.36
（一）直接费					858.31
（1）人工费					197.50
	人工	工时	10.00	19.75	197.50
（2）材料费					660.81
	防雨布	m^2	113.00	5.79	654.27
	其他材料费	%	1.00	654.27	6.54
（二）其他直接费		%	4.20	858.31	36.05
二 间接费		%	4.50	894.36	40.25
三 利润		%	7.00	934.61	65.42
四 税金		%	9.00	1000.03	90.00
五扩大系数		%	10.00	1090.03	109.00
	合计				**1199.04**

密目网苫盖

定额编号：	03005			单位：	100m²
工作内容：	场内运输、铺设、接缝				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					343.75
（一）直接费					329.89
（1）人工费					197.50
	人工	工时	10.00	19.75	197.50
（2）材料费					132.39
	密目网	m^2	113.00	1.16	131.08
	其他材料费	%	1.00	131.08	1.31
（二）其他直接费		%	4.20	329.89	13.86
二 间接费		%	4.50	343.75	15.47
三 利润		%	7.00	359.21	25.15
四 税金		%	9.00	384.36	34.59
五扩大系数		%	10.00	418.95	41.90
	合计				**460.85**

M10 浆砌石

定额编号：	03028			定额单位：	100m³
工作内容：	拌浆、洒水、砌筑、勾缝				
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一直接工程费					118160.07
（一）直接费					113397.38
（1）人工费					16483.35
	人工	工时	834.60	19.75	16483.35
（2）材料费					96445.29
	M7.5 砂浆	m^3	34.40	453.66	15605.90
	块石	千块	108	744.07	80359.56
	其他材料费	%	0.50	95965.46	479.83
（3）机械使用费					468.74
	泥浆搅拌机	台时	6.38	48.46	309.17
	胶轮车	台时	161.18	0.99	159.57
（二） 其他直接费		%	4.20	113397.38	4762.69
二 间接费		%	4.50	118160.07	5317.20
三 利润		%	7.00	123477.28	8643.41
四价差					2636.07
	M7.5 砂浆	m^3	34.40	76.63	2636.07
五 税金		%	9.00	134756.76	12128.11
六扩大系数		%	10.00	146884.87	14688.49
	合计				**161573.35**

干砌卵石

定额编号：	3010			单位：	100m³
工作内容：	干砌卵石护底				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					31307.27
（一）直接费					30045.36
（1）人工费					11557.70
	人工	工时	585.20	19.75	11557.70
（2）材料费					18391.30
	卵石	m^2	112.0	149.28	16719.36
	其他材料费	%	10	16719.36	1671.94
（3）机械使用费	胶轮车	台时	97.34	0.99	96.37
（二）其他直接费		%	4.20	30045.36	1261.91
二 间接费		%	4.50	31307.27	1408.83
三 利润		%	7.00	32716.09	2290.13
四 税金		%	9.00	35006.22	3150.56
五扩大系数		%	10.00	38156.78	3815.68
	合计				**41972.46**

土方回填

定额编号：	[川市政09]DA0119			单位：	100m³
工作内容：	人工石碴回填夯实 平地				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一	直接工程费				8086.61
（一）	直接费				7760.66
（1）人工费					7534.63
	人工费	元	381.50	19.75	7534.63
（2）材料费					226.04
	零星材料费	%	3.00	7534.63	226.04
（二）其他直接费		%	4.20	7760.66	325.95
二 间接费		%	4.50	8086.61	363.90
三 利润		%	7.00	8450.51	591.54
四 税金		%	9.00	9042.04	813.78
五扩大系数		%	10.00	9855.83	985.58
	合计				**10841.41**

撒播草籽

定额编号：	08056			单位：	1hm²
工作内容 ：	撒播草种、不覆土				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					1118.33
（一）直接费					1076.35
（1）人工费					293.55
	人工	工时	15.00	19.57	293.55
（2）材料费					782.80
	草籽	kg	10.00	76.00	760.00
	其他材料费	%	3.00	760.00	22.80
（二）其他直接费		%	3.90	1076.35	41.98
二 间接费		%	4.50	1118.33	50.32
三 利润		%	7.00	1168.65	81.81
四 税金		%	9.00	1250.46	112.54
五扩大系数		%	10.00	1363.00	136.30
	合计				**1499.30**

表土剥离

定额编号：	01152			单位：	100m³
工作内容 ：	表土剥离				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					504.56
（一）直接费					484.22
（1）人工费					61.23
	人工	工时	3.10	19.75	61.23
（2）材料费					6.73
	零星材料费	%	11.00	61.23	6.73
（3）机械使用费					416.26
	推土机 74KW	台时	2.28	182.57	416.26
（二）其他直接费		%	4.20	484.22	20.34
二间接费		%	4.50	504.56	22.71
三 利润		%	7.00	527.26	36.91
四 材料价差					56.18
	柴油	kg	10.60	5.30	56.18
五 税金		%	9.00	620.35	55.83
六扩大系数		%	10.00	676.18	67.62
	合计				**743.80**

表土回覆

定额编号：	01155			单位：	100m³
工作内容 ：	表土回覆				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计（元）
一 直接工程费					910.93
（一）直接费					874.21
（1）人工费					96.78
	人工	工时	4.90	19.75	96.78
（2）材料费					10.65
	零星材料费	%	11.00	96.78	10.65
（3）机械使用费					766.79
	推土机 74KW	台时	4.20	182.57	766.79
（二）其他直接费		%	4.20	874.21	36.72
二间接费		%	4.50	910.93	40.99
三 利润		%	7.00	951.92	66.63
四 材料价差					56.18
	柴油	kg	10.60	5.30	56.18
五 税金		%	9.00	1074.74	96.73
六扩大系数		%	10.00	1171.46	117.15
	合计				**1288.61**