

乐山景翔竹建材有限公司年产 300 万平方米水泥漏粪板项目

拟批准建设项目的情况：

(一) 项目名称：年产 300 万平方米水泥漏粪板项目

(二) 建设地点：乐山市五通桥区竹根镇前进街 219 号（东经 103° 50' 37.558"， 北纬 29° 25' 25.550"）

(三) 建设单位：乐山景翔竹建材有限公司

(四) 环评文件编制单位：河南兆旷环保科技有限公司

(五) 项目概况：本项目为 C3022 砼结构构件制造，位于乐山市五通桥区竹根镇前进街 219 号。项目已取得五通桥区发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2111-511112-04-01-806299】FGQB-0103 号。项目主要建设内容及规模：利用钢筋、水泥、砂石等为主要原料，购置铲车、机制板生产线、料塔料线、自动下料器、叉车等共计 26 余台（套），总占地约 1500 平方米，采用国内先进的生产和安全环保技术，建成年产 300 万平方米水泥漏粪板线。项目总投资：350 万元，其中：环保投资 158.5 万元，占总投资的 45.3%。

(六) 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

(1) 污水治理：施工废水依托沉淀池沉淀后循环用于洒水降尘或施工机械设备冲洗，不外排；生活污水依托雄狮锅炉厂现有的生活污水预处理设施处理。

(2) 大气治理：施工期废气通过施工场地围挡、密闭，建设喷淋除尘设施，严禁建筑材料运输车辆超载、超速，且需要定期对厂区道路清扫、洒水降尘；选用先进的机械设备、优质燃料以及定期对机械设备进行检修减少废气产生，除此以外，施工期还要严格按照《乐山市扬尘污染防治条例》的要求进行施工。

(3) 噪声治理：合理安排作业时间，加强施工期噪声管理，在没有取得夜间施工许可的前提下，禁止夜间施工。

(4) 固废治理：施工期的建筑垃圾如废包装袋、泡沫、纸箱等经收集后外售给废品回收公司处理；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处理；施工期会产生少量土石方，全部用于厂区绿化覆土，无弃方产生。

2、营运期：

(1) 污水治理：项目采取雨污分流。雨水经雨水导流沟进入初期雨水收集池，沉淀后用于生产。生产废水经项目建设的沉淀池（10m³）沉淀后回用于生产及车轮冲洗，不外排。生活污水经雄狮锅炉厂现有生活污水预处理设施处理后用作农肥，不外排。

(2) 废气治理：建设密闭厂房（1500m²），项目原料堆场、物料输送系统、搅拌楼、水泥仓、水泥漏粪板生产线等均设置在密闭厂房内。原料堆场设置移动式雾炮机进行除尘；在给料仓处设置喷雾除尘装置对上料扬尘进行处理；搅拌原料采用密闭廊道（管道）运输至搅拌楼，搅拌料通过密闭廊道的方式进入水泥漏粪板生产区域；搅拌楼处设置“集气罩+布袋除尘器”对搅拌粉尘进行处理，之后通过15m排气筒达标排放；水泥仓采用仓顶除尘器对水泥泄压口粉尘进行处理；定期对厂区道路进行清洁、洒水，减少道路扬尘的产生。

(3) 噪声治理：合理布局，选用低噪声设备，密闭厂房隔声；高噪声设备采取基础减振等措施；禁止夜间生产。

(4) 固体废物：生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置；除尘器收集的粉尘均回用于生产；不合格产品作为建筑废料外售；废润滑油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

(七) 项目已取得相关部门的批复意见。